

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Строй-Комфорт"
Д.А.Шумилов
" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель прокурора области
Н.В. Калугин
" " 2018 г.

Прокуратура Архангельской области
г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по капитальному ремонту (замена оконных блоков) в здании прокуратуры Архангельской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 463 296,90 руб.
Средства на оплату труда 3,488 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 390,36 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т	
			всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: Оконных с подоконными досками (100 м2)	0,6596 2,94*21/100+1,42*2/100+1,3 8*1/100	1767,24 1525,29	241,95 104,49			1165,67	1006,08	159,59 68,92		188,54	124,36	
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 порр. коэф. к индексам ФЕР (приведен к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01 НР (999,75 руб.): 93% от ФОТ (1075 руб.) СП (516 руб.): 48% от ФОТ (1075 руб.)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2)	0,6174 2,9421/100	9827,15 1273,59	255,21 50,32	8298,35		6067,28	786,31	157,57 31,07	5123,4	145,72	89,97	
3	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2)	0,0422 1,4222/100+1,381/100	15757,33 1888,54	289,6 65,17	13579,19		664,96	79,7	12,22 2,75	573,04	216,08	9,12	
4	Прайс-лист	Блоки оконные из профиля ПВХ, Сист. проф.: Века Softline PRO; Сист. фурн.: Siegenia FAVORIT Si-Line Заполнение: СПД 4М1-14-4М1-14-4И Э фурнитура МАСО ЕСО, размеры 1,72*1,71=2,94м2 -21шт. (м2) МАТ=2129,008,67/1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 погр. коэф. к индексам ФЕР (приведен к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01	61,74 2,9421	240,74 2129,008,67/1,02		240,74 2129,008,67/1,02		14863,29			14863,29			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Прайс-лист	Блоки оконные из профиля ПВХ, Сист. проф.: Века Softline PPO. Сист. фурн.: Siegenia FAVORIT Si-Line Заполнение: СПД 4М1-14-4М1-14-4И Э фурнитура МАСО ЕСО, размеры 0,83*1,71=1,42м2 -2шт; 01,72*0,8=1,38- 1 шт. (М2) МАТ=2315,51/8,67/1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приведен к Крайн Сеееру) к СМР СМР=1,01	4,22 1,42*2+1,38*1	261,83 2315,51/8,67/1,02		261,83 2315,51/8,67/1,02		1104,92			1104,92			
6	Прайс-лист	Гребенка пластиковая для ручки (шт) МАТ=28,50/8,67/1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приведен к Крайн Сеееру) к СМР СМР=1,01	24	3,22 28,50/8,67/1,02		3,22 28,50/8,67/1,02		77,28			77,28			
7	ФЕР-10-01-035-03 Приказ Минстроя Росстат от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приведен к Крайн Сеееру) к СМР СМР=1,01 НР (93,77 руб.): 99% от ФОТ (94,72 руб.) СП (40,73 руб.): 43% от ФОТ (94,72 руб.)	0,44 44/100	6481,17 182,37	21,9 4,43	6276,9		2851,71	80,24	9,64 1,95	2761,83	21,38	9,41	
8	ФССЦ-11.3.03.01-0007 Приказ Минстроя Росстат от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приведен к Крайн Сеееру) к СМР СМР=1,01	44	49,56		49,56		2180,64			2180,64			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕР Р58-20-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена обделок из листового стали (покров, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (100 м)	0,416 1,8*21/100+1*2/100+1,8*1/100	4272,44 539,27	8,32 2,59	3724,85		1777,34	224,34	3,46 1,08	1549,54	63,22	26,3	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01 НР (173,57 руб.): 77% от ФОТ (225,42 руб.) СП (117,22 руб.): 52% от ФОТ (225,42 руб.)												
10	ФБСЦ 08.3.05.05-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь оцинкованная-в-рулонах-толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием (1)	0,1348	8745,4		8745,4		1174,8			1174,8			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01												
11	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2)	0,5056 50,56/100	2040,55 1528,19	35,36 6,88	477		1031,7	772,65	17,88 3,48	241,17	166,47	84,17	
		2 040,55 = 2 040,97 - 0,2 x 1,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01 НР (794,68 руб.): 89% от ФОТ (892,9 руб.) СП (330,37 руб.): 37% от ФОТ (892,9 руб.)												
12	ФБСЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2)	50,56	59,16		59,16		2991,13			2991,13			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФССЦ-14.1.04.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приваен к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01	2,16	33,31		33,31		71,95			71,95			
14	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка наличника ПВХ на клею (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приваен к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01 НР (82,25 руб.): 99% от ФОТ (83,08 руб.) СП (35,72 руб.): 43% от ФОТ (83,08 руб.)	1,264 126,4/100	93,15 57,15		36		117,74	72,24		45,5	6,7	8,47	
15	ФССЦ-11.3.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наличники из ПВХ, шириной: 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приваен к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01	126,4	25,17		25,17		3181,49			3181,49			
16	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Зашивка под подоконником (100 м2) 1 564,17 = 1 563,91 + (0,34 - 0,2) x 1,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приваен к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01 НР (68,69 руб.): 89% от ФОТ (77,18 руб.) СП (28,56 руб.): 37% от ФОТ (77,18 руб.)	0,0437 (1,9*21*0,1)/100+(2*0,1*1,0)/100+(1,8*1*0,1)/100	1564,17 1528,19	35,36 6,88	0,62		68,35	66,78	1,55 0,30	0,02	166,47	7,27	
17	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 попр. коэф. к индексам ФЕР (приваен к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01	4,37 1,9*21*0,1+2*0,1*1,0+1,8*1*0,1	59,16		59,16		258,53			258,53			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФССЦ-14.1.04.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей (кг)	1,368	33,31		33,31		45,57			45,57			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 погр. коэф. к индексам ФЕР (приведен к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01														
19	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	1,14	42,98	42,98			49		49				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 погр. коэф. к индексам ФЕР (приведен к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ														
20	ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 7 км: 1 класс груза (1 т груза)	1,14	8,58	8,58			9,78		9,78				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл, Административные здания СМР=8,67 погр. коэф. к индексам ФЕР (приведен к Крайн Северу) к СМР СМР=1,01 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
			39753,13	3088,34	420,69	36244,1		359,07						
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 7-8, 14-15, 11-13, 16-18))			40081,53	3367,02	470,41	36244,1		390,34						
Итого по разделу 1			392624,51					390,34						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			39753,13	3088,34	420,69	36244,1		359,07						
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 7-8, 14-15, 11-13, 16-18))			40081,53	3367,02	470,41	36244,1		390,34						
Итого по смете:			1515,02											
Итого			44837,04					390,34						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "Индекс 2-2018 к ФЕР-2001: Арх обл. Административные задания СМР=8,67"														
Всего с учетом "попр. коэф. к индексам ФЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1.01"								380 215	388737.1				390,34	
Справочно, в ценах 2001г.:								380 215	388737.1				390,34	
Материалы									36244,1					
Машины и механизмы									470,41					
ФОТ									3486,46					
Накладные расходы									3240,49					
Сметная прибыль									1515,02					
НДС 18%									70672,4					
ВСЕГО по смете								463 296,9					390,34	

Составила:

(подпись, расшифровка)

Е.С. Лапина

инженер ООО "Строй-Комфорт"

Проверил:

(подпись, расшифровка)

М.А. Мельницкий

главный специалист отдела МОЗЗиТ
прокуратуры Архангельской области

Смета составлена
в цене 2001г. 448666 руб.
Начальник ОКСа
Управления делами
Генеральной прокуратуры
«30» 08 2018 г.

Смета проверена,
рекомендовано к согласованию
«30» 08 2018 г.
2018 г.

