

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Охранно-пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 33/2014-ОПС
Сметная стоимость монтажных работ 26,858 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,848 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 88,65 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах

УТВЕРЖДАЮ:



31 августа 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 25 Индекс СМР=5,29	29	19,21 16,16	0,31	2,74		557,09	468,64	8,99	79,46	1,68	48,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФССЦ-509-3792 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Извещатель пожарный дымовой ДИП-66 "Партнер" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 25 Индекс СМР=5,29	29	35		35		1015			1015			
3	ФЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 25 Индекс СМР=5,29	1	9,48 8,08	0,12	1,28		9,48	8,08	0,12	1,28	0,84	0,84	
4	ФССЦ-509-3762 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 25 Индекс СМР=5,29	1	130		130		130			130			
5	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 25 Индекс СМР=5,29	1,44 72*2/100	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53		342,22	223,08	44,93 0,20	74,21	16,29	23,46	
6	ФССЦ-509-1830 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 25 Индекс СМР=5,29	144	1,19		1,19		171,36			171,36			
7	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 25 Индекс СМР=5,29	2,9 290/100	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49		201,84	146,94	12,88 0,78	42,02	5,39	15,63	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Прайс лист Минимакс	Кабель с медными жилами с изоляцией КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0,8 (мп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 25 Индекс СМР=5,29	290	1,99		1,99		577,1			577,1			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								3004,09	846,74	66,92 0,98	3044,28		88,65	
Накладные расходы								771,44						
В том числе, справочно:														
84% ФОТ (от 476,72) (Поз. 1-4)								400,44						
100% ФОТ (от 371) (Поз. 5-8)								371						
Сметная прибыль								527,18						
В том числе, справочно:														
60% ФОТ (от 476,72) (Поз. 1-4)								286,03						
65% ФОТ (от 371) (Поз. 5-8)								241,15						
ВСЕГО по смете								22761,33					88,65	
Монтаж оборудования:														
Итого Поз. 1-4								2665,42	476,72	9,11	2179,59		49,56	
Накладные расходы 84% ФОТ (от 476,72)								400,44						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 476,72)								286,03						
Итого с накладными и см. прибылью								3351,89					49,56	
Электромонтажные работы на других объектах:														
Итого Поз. 5-8								1292,52	370,02	57,81 0,98	864,69		39,09	
Накладные расходы 100% ФОТ (от 371,00)								371						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 371,00)								241,15						
Итого с накладными и см. прибылью								1904,67					39,09	
Итого								5256,56					88,65	
Всего с учетом "Индекс СМР=5,29"								27807,2					88,65	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								2090,43						
Машины и механизмы								66,92						
ФОТ								847,72						
Накладные расходы								771,44						
Сметная прибыль								527,18						
НДС 18%								4097,04						
ВСЕГО по смете								26858,37					88,65	

Составил: _____ /О.В. Дунина

М.В. Роговский

Всего 26858,37 руб
М.В. Роговский
31 августа 15